

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej ul. Leśna  
ADRES INWESTYCJI : Pokrzywnica  
INWESTOR : Gmina Reńska Wieś  
ADRES INWESTORA : 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień .2012r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień .2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 133.0*4.80+0.50*5.0/2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	640.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>640.900</b>
2	D-04.01.01	KNNR 1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Odwóz ziemi z korytowania i rozebranej nawierzchni tłuczniowej na odległość 5 km. 640.90*0.20-133.0*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	114.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>114.880</b>
3	D-04.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 114.88	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	114.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>114.880</b>
4	D-04.02.01	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 133.0*4.80+5.0*0.50/2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	640.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>640.900</b>
5	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-63mm. 133.0*4.80+5.0*0.50/2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	640.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>640.900</b>
6	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 133.0*4.50+5.0*0.50/2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	601.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>601.000</b>
7	D-06.03.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Analogia: Podsypianie zaniżonych poboczy ziemią z korytowania. 133.0*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>133.000</b>