

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 15,80*5,70 (15,80*3,25)/2 11,30*5,70 8,80*5,70 22,10*5,70 (15,80*3,25)/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 90,060 25,675 64,410 50,160 125,970 25,675	
				RAZEM	381,950
2	KNR 4-01 0704-02	Warstwa szczerpna z obrzutki Vorspritzmoertel WTA 15,80*5,70-(1,55*2,55*3) (15,80*3,25)/2 11,30*5,70-(4,95*3,35+1,55*2,55*2) 8,80*5,70 22,10*2,00 (15,80*3,25)/2 6,89*3,75 (2,55+1,55+2,55)*0,20*5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 78,203 25,675 39,923 50,160 44,200 25,675 25,838 6,650	
				RAZEM	296,324
3	KNR 4-01 0704-01 analogia	Warstwa podkładowa z tynku podkładowego Grundputz WTA - przyjęto 1cm 15,80*5,70-(1,55*2,55*3) (15,80*3,25)/2 11,30*5,70-(4,95*3,35+1,55*2,55*2) 8,80*5,70 22,10*2,00 (15,80*3,25)/2 6,89*3,75 (2,55+1,55+2,55)*0,20*5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 78,203 25,675 39,923 50,160 44,200 25,675 25,838 6,650	
				RAZEM	296,324
4	KNR 2-02 0803-02	Tynk zasadniczy Sanierputz WTA-stara biel Przyjęto 1,5 cm 15,80*5,70-(1,55*2,55*3) (15,80*3,25)/2 11,30*5,70-(4,95*3,35+1,55*2,55*2) 8,80*5,70 22,10*2,00 (15,80*3,25)/2 6,89*3,75	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 78,203 25,675 39,923 50,160 44,200 25,675 25,838	
				RAZEM	289,674
5	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otwo- rów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 20 cm (2,55+1,55+2,55)*0,20*5	m ² m ²	 6,650	
				RAZEM	6,650
6	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na gzymsach (15,80+8,90+8,90+8,80+5,90+5,90+8,80+5,90+5,90+22,10)*0,55	m ² m ²	 53,295	
				RAZEM	53,295
7	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 289,674+6,65+53,295	m ² m ²	 349,619	
				RAZEM	349,619
8	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7)			