

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Kasztanowej w Więszycach
ADRES INWESTYCJI : Więszyce
INWESTOR : Gmina Reńska Wieś
ADRES INWESTORA : 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
1 d.1	D-01.02.04	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 15 cm mechanicznie. warstwa gr. 8cm. Krotność = 0.5333 $183.0*4.60+71.0*4.80+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*4$	m ² m ²	 1237.640	 1237.640
					RAZEM	1237.640
2 d.1	D-01.02.04	KNNR 1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 1237.64*0.08	m ³ m ³	 99.011	 99.011
					RAZEM	99.011
3 d.1	D-04.03.01	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² $183.0*4.60+71.0*4.80+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*4$	m ² m ²	 1237.640	 1237.640
					RAZEM	1237.640
4 d.1	D-05.03.05b	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). $183.0*4.60+71.0*4.80+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*4$	m ² m ²	 1237.640	 1237.640
					RAZEM	1237.640
5 d.1	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
					RAZEM	10.000
6 d.1	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
					RAZEM	12.000
7 d.1	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
					RAZEM	3.000
8 d.1	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $183.0*4.60+71.0*4.80+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*4$	m ² m ²	 1237.640	 1237.640
					RAZEM	1237.640